Planung
Aus den baurechtlichen Vorgaben und Wünschen wurden folgende Forderungen abgeleitet und strukturiert:
Gebäudeansichten mit
Bauliche Vorgaben
Grundstück: Größe 523 m², Norderschließung, Lage am Rand des Bebauungsgebietes
Gebäudeabmessungen gemäß Festsetzungen: Außenwandhöhe max. 6,60 m, Dachschrägen bis 35°
eingeschränkte Kellerbebauung auf Grund Unterschreitung der Mindestkarstüberdeckung des Trinkwasserschutzgebiets
(Klasse 1)

Allgemeine Forderungen
Energiesparhaus60 mit Energieverbrauch von weniger als 60 kWh/m²a und geringen Unterhaltskosten
Gesundes Wohnen (allergiefrei)
nutzbarer und begehbarer Kriechkeller zur Lagerung von Heizbrennstoff (Holzpellets) und Vorräten
Einliegerwohnungen (30 m², flexibel gestaltbar) / Büros mit separaten Zugängen
geometrisch gegliederter Baukörper mit symmetrischen Grundriss
flexible Wohnungs- und Raumaufteilung mit leichter Veränderbarkeit

_
viel Licht und Transparenz im Gebäude, offene Wohnbereiche mit Galerie
-
moderne und puristische Innengestaltung basierend auf den Materialien Stahl, Glas und Holz
Technische Forderungen
-
Pelletwohnraumofen in Verbindung mit thermischen Solarkollektoren für solarunterstütztes Heizen

http://demodomo.innovative-design.org Powered by Joomla! Generated: 5 May, 2024, 12:03

-
effektives Energiespeichersystem
-
Niedertemperaturheizung
-
kontrollierte Gebäudelüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung
-
Betriebswasseranschluss für Gartenbewässerung und Toilettenspülung
Wirtschaftliche Forderungen
-
Gebäudeherstellungskosten von max. 100.000 € (unter Berücksichtigung von Eigenleistung! => möglichst viele Gewerke als Eigenleistung auszuführen
-

Einbeziehung aller Fördermöglichkeiten (KfW, BAFA, etc.)
Terminliche Forderungen
Baubeginn September 2003
wetterfester Rohbau und Hausanschlüsse im November 2003
Rohinstallation Haustechnik (Elektrik, Sanitär und Heizung) bis Dezember 2003
Innenputz und Innenwände bis Januar 2004
Fußbodenaufbau und Estrich Februar 2004

http://demodomo.innovative-design.org Powered by Joomla! Generated: 5 May, 2024, 12:03

Bezugsfertigkeit März 2004