

Terrassen-Deck

Terrassen-Deck

Der Zugang zur 32 m² großen Terrasse wurde niveaugleich zur Oberkante des Fertigfußbodens angelegt. Eine weitere Geländeauffüllung auf dieses Niveau wurde durch die Ausführung als Hochterrasse vermieden. Dadurch ergeben sich Stufen von ca. 0,5 m zur Rasenfläche und ca. 0,3 m zur Carport-Ebene, die jedoch die auf mehreren Ebenen angelegte Außenanlage untergliedern.

Um die relativ große Terrassenfläche etwas aufzulockern, wurde der mittlere Teil etwas zurückgesetzt und dort ein Gartenteich angelegt und bepflanzt.

Aufbaukonstruktion

Das Holzdeck wurde aus Lärchenholzdielen der Fa. Häussermann errichtet. Mehrere Dielen wurden zu ca. 3,5 m² großen

Lattenrosten auf Kanthölzer geschraubt. Die Lattenroste sind auf die Unterkonstruktion lediglich aufgelegt und können jederzeit von zwei Personen abgenommen werden.

Die Unterkonstruktion besteht aus Stahlpfetten mit eingelegten Holzsparren aus imprägnierter Fichte. Unter dem Holzdeck wurde eine Unkrautfolie ausgelegt und eine ca. 20 cm hohe Kiesschüttung eingebracht, die einen Wildwuchs unterbinden soll.

Materialkosten

Unkrautfolie, 42 m²

50 €

Rundkies 16/32, 9 to

100 €

HEB120-Träger, 4 St a 3,20 m, verzinkt,

400 €

Fichtenbalken, 100x160, imprägniert, 15 St a 3,2 m

150 €

Riffeldielen, sib. Lärche, 145x25, 264 lfm

500 €

Kanthölzer, sib. Lärche, 38x50, 60 lfm

45 €

Edelstahlschrauben, V2A, Torx, 5x60, 800 St.

65 €

Fundamente und Pfeiler mit Rohbau, 8 St.

100 €

Gesamtkosten Material

1455 €

Eigenleistung gemäß Angebot

3500 €

Die besondere Aufbaukonstruktion entstand in einem Projekt mit Häussermann. Eine bebilderte Aufbauanleitung wird in Kürze hier abrufbar werden sein.