Whirlpool-Deck

Whirlpool-Deck

Der Whirlpoolbereich wird natürlich häufig barfuss betreten und darf daher in jeder Jahreszeit weder zu heiß noch zu kalt sein. Durch die allzeit fußwarmen Holzdielen ist die barfüßige Begehbarkeit gegeben. Zudem werden durch die Dielenriffelung kleinere Steine und Schmutz abgestreift sowie Wasser sicher abgeleitet und die Ausrutschgefahr erheblich reduziert.

Das Deck wurde um den Whirlpool herum gebaut und kann mit wenigen Handgriffen teilweise oder vollständig für etwaige Inspektions- oder nachträgliche Installationsarbeiten schnell entfernt werden.

Aufbaukonstruktion

Das Holzdeck wurde aus Lärchenholzdielen der Fa. Häussermann errichtet. Die 26 mm starken und 140 mm breiten Dielen wurden auf Lagerhölzer (24 x 48 mm) geschraubt, die direkt auf das Schotterbett gelegt wurden, so dass dadurch eine Hinterlüftung der Holzdielen sichergestellt ist.

Materialkosten

Schotter 16/32, für frostsicheren Unterbau

30 €

Riffeldielen, sib. Lärche, 145x25, 50 lfm

30 €

Kanthölzer, sib. Lärche, 45x70, 15 lfm

50 €

Kanthölzer, sib. Lärche, 24x48, 15 lfm

20 €

Edelstahlschrauben, V2A, Torx, 5x60, 200 St.

20 €

Gesamtkosten Material

150 €

Eigenleistung: 128 h

420 €